




Situatie herinrichting rijbaan Alde dyk centrum Kootstertille



- | | |
|---|---|
|  | Grijs kaat |
|  | Kadestrale grens |
|  | Aanbrengen rollaag |
|  | Bestaande rollaag |
|  | Trottoirband 180/200x250 mm |
|  | Opnieuw stellen Trottoirband 180/200x250 mm |
|  | Opsluitband 200x200 mm |
|  | Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm |
|  | Opsluitband 60x200 mm |
|  | Opsluitband 80x200 mm |
|  | Asfaltconstructie SMA. |
|  | Asfaltconstructie Asfalt met Luxovit |
|  | Aanbrengen markering thermoplast |
|  | BT 300x300x45 mm, kleur grijs, halfsteensverband |
|  | BT 300x300x60 mm, kleur grijs, halfsteensverband |
|  | Sbs, df, rood paars bont, herstraten |
|  | Sbs, df, inktzwart, molgoot |
|  | Sbs, df, rood paars bont, kepeverband |
|  | Sbs, df, geel, halfsteensverband |
|  | Bss, kf, feld Heide paars halfsteen / elleboogverband |
|  | Streetprint |
|  | Inritblokken 650x200x500 mm |
|  | Verlooppband van 18/20x25 naar maaiveld |
|  | Grondverbetering |
|  | Bestaand groen |
|  | Opnieuw stellen inspectieput |
|  | Aanbrengen trottoirkolken |
|  | Aanbrengen straatkolk |

Opmerkingen:

Voor de exacte ligging van de kabels en leidingen dient contact opgenomen te worden met de desbetreffende instanties.

Maten in meters, tenzij anders aangegeven

Coördinaten in meters t.o.v. RD (RD=rijksdriehoekstelsel)				
A	Middengeleider in streetprint / Bocht naar Pinksterblom verkleind	26-01-2020	JJN	EdB

Versie:	Opmerkingen:	Datum:	Get.:	Gec.
				

Gemeente Achtkarspelen

achtkarspelen Afdeling : Ruimte & Beheer
Team : Infra & Gebouwen

Project: Herinrigting riibaan Alde dyk centrum Kootstertille

Onderdeel: **Situatie**

Schaal: 1:200	Projectleider: PP / JdB	Tekeningnummer: S01-D02
Datum: 26-01-2021	Tekenaar: JIN	

Formaat: A0, 841x1189mm	Gecontroleerd: EdB	Blad:
Gemeente Achtkarspelen, Postbus 2, 9285 ZV Buitenpost	Tel.: 140511	Blad 01 van

	22	23	24
--	----	----	----